

" Утверждаю "

Глава Администрации Быстрогогорского сельского поселения


И.Г. Пономарева

АНТ-смета (вер. 2-2025)

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.
Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр.
Приказ Минстроя России от 16.02.2024 года № 102/пр. ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России
ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России от 16.02.2024 года № 102/пр). ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России
от 13.05.2024 года № 323/пр). ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России от 09.08.2024 года № 524/пр). ФСНБ-
2022 (приказ Минстроя России от 07.11.2024 года № 747/пр). ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России от
07.02.2025 года № 69/пр). ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России от 19.05.2025 года № 299/пр)

Реquisиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 года № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 года № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 года № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 года № 747/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 года № 69/пр. ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России от 19.05.2025 года № 299/пр)

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09. Постановление Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 13.03.2025 № 6

Реquisиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реquisиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Сборка, установка детской площадки по адресу: Ростовская область, Тагинский район, п. Быстрогогорский, ул. Ленина.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №__

Сборка, установка детской площадки по адресу: Ростовская область, Тагинский район, п. Быстрогорский, ул. Ленина.

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		II квартал 2025
Сметная стоимость		376,027 тыс. руб.
в том числе		Средства на оплату труда рабочих
строительных работ		Средства на оплату труда машинистов
монтажных работ		Нормативные затраты труда рабочих
оборудования		Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат		
		352,768 тыс. руб.
		0
		0
		23,26

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэф фиици енты	всего с учётом коэффци ентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индек с	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф фиици енты	всего в текущем уровне цен
1	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,072		0,072					
	(Приказ № 876/лр от 26.12.2019) Приказ №421, п.586										
	1	ОТ									6753
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч.	280	1,15	23,184					291,28
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										6753
	Приказ №812/лр от 21.12.2020г.	Накладные расходы 89%	%	89							6010
	Приказ №774/лр от 11.12.2020г.	Сметная прибыль 40%	%	40							2701
	Всего по позиции										
2	ГЭСН06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,072		0,072					15464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Приказ № 876/лр от 26.12.2019) Приказ №421, п.585	по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП*1,15 ЭМ*1,25 ЗПМ*1,25 ОЗП*1,15 ЭМ*1,25 ЗПМ*1,25									
	1	ОТ									12902
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.	490	1,15	40,572				318	12902
	2	ЭМ									1538
	3	ОТМ(ЗТМ)									832
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17,61	1,25	1,5849	622,62	1,34		834,31	1322
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	17,61	1,25	1,5849				481,01	762
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,68	1,25	0,0612				1596,76	98
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,68	1,25	0,0612				481,01	29
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,0225				1600,96	36
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,25	1,25	0,0225				411,53	9
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	24,5	1,25	2,205	10,37	1,23		12,76	28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	1,25	0,0891				605,98	54
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,99	1,25	0,0891				358,09	32
	4	М									1247
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,424		0,030528	35,71	1,32		47,14	1
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,064		0,148608				8,56	1
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	75		5,4	12,83	1,26		16,17	87
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,03		0,00216	70296,2	1,3		91385,06	197
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,082		0,005904	5275,05	1,28		6752,06	40
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0762		0,0054864	60258,2	1,01		60860,78	334
		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,7		0,0504	5764,42	2,02		11644,13	587
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		7,344					
	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	65,1		4,6872					16519
		Итого прямые затраты									50706
2.1	04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	102		7,344				6904,46	13734
		ФОТ									14009
	Приказ №812/лр от 21.12.2020г.	Накладные расходы 102%	%	102		102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ №774/пр от 11.12.2020г.	Сметная прибыль 58%	58*(от 12902+832)/100	%	58		58					7966
Всего по позиции											89200
ГЭСН09-01-015-01	Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях	Т		2,858		2,858					
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Приказ №421, п.586	по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП*1,15 ЭМ*1,25 ЗПМ*1,25 ОЗП*1,15 ЭМ*1,25 ЗПМ*1,25										
1	ОТ										65445
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч.		59,61	1,15	195,920187				334,04	65445
2	ЭМ										29848
3	ОТм(ЗТм)										17385
91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		13,59	1,25	48,550275		487,92	1,26	614,78	29848
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч		13,59	1,25	48,550275				358,09	17385
4	М										7039
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		11,8307		33,8121406		174,93	1,19	208,17	7039
07.2.07.12	Конструкции стальные	т		1		2,858					119717
Итого прямые затраты											82830
ФОТ											77032
Приказ №812/пр от 21.12.2020г.	Накладные расходы 93%	93*(от 65445+17385)/100	%	93		93					51355
Приказ №774/пр от 11.12.2020г.	Сметная прибыль 62%	62*(от 65445+17385)/100	%	62		62					248104
Всего по позиции											

Итого

Итого прямые затраты (справочно)

В т.ч. Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин и механизмов (без ОПМ)

Оплата труда машинистов

Материальные ресурсы

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата труда рабочих										
	эксплуатация машин и механизмов (без ЗПМ)										
	оплата труда машинистов										
	материальные ресурсы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
Итого											
	Компенсация затрат на уплату НДС										
	в стоимости материалов и оборудования										
	в эксплуатации машин										
	в накладных расходах										
	в сметной прибыли										
Итого компенсация											
Итого											
Всего											

Смету составил: ИП Туктаров Р.З.

